

REMONTY I INWESTYCJE DROGOWE W LATACH 2018 – 2024

Lp.	Nazwa zadania	Zakres prac	Koszty	Pomoc gminy
2018				
Gmina Konstantynów Łódzki				
Kwota ogółem – 0,00 zł				
	-	-	-	
Gmina Dobroń				
Kwota ogółem – 3.198.279,76 zł				
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń	W ramach zadania została przebudowana droga o długości 2.076 m, w tym: - wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego - 12.178 m2 - nawierzchnia pobocza utwardzonego z betonu asfaltowego – 2.540 m2 - nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego – 497 m2 - nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej – 610 m2 - nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej – 1.366 m2 (415 mb) - miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej - 161 m2 - budowa kanalizacji deszczowej – 417 m - odtworzenie przydrożnych rowów odwadniających - przebudowa przepustu pod drogą w km 0+518	2.438.603,32 zł W tym: - Powiat Pabianicki – 966.001.60 zł - Gmina Dobroń - 455.128,72 zł - Unia Europejska (PROW) - 1.017.473,00 zł	Pomoc finansowa Gminy Dobroń – 455.128,72 zł
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina	651.148,80 zł W tym:	Pomoc finansowa Gminy Dobroń

	Dobroń	<p>Dobroń od km 0+463 do km 0+800 (337 mb) wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych na odcinku od km 0+000 do km 0+463:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie jezdni trasy zasadniczej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni, - budowa chodnika, - wykonanie poboczy utwardzonych destruktem, - przebudowa zjazdów, - budowa przepustów pod zjazdami, - odwodnienie korpusu drogowego, - odtworzenie rowów przydrożnych, - rozwiązanie geometrii skrzyżowań - poprawa geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi, - dostosowanie parametrów łuków pionowych i poziomych do obowiązujących przepisów, - oznakowanie poziome i pionowe, - wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym. 	<p>- Powiat Pabianicki – 489.148,80 zł</p> <p>- Gmina Dobroń – 162.000,00 zł</p>	– 162.000,00 zł
3.	Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń	<p>W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu od cmentarza do ulicy Sikorskiego – droga powiatowa nr 4912E, gmina Dobroń na szerokości od 1,25 m</p>	108.527,64 zł	nie

		<p>do 1,6 m i długości 347,0 m.</p> <p>Przedmiotem prac był remont nawierzchni przy istniejącym chodniku na szerokości od 1,25 m do 1,6 m. Na długości istniejącego chodnika zaprojektowano uzupełnienie nawierzchni jezdni jako wzmocnienie na szerokości od 1,25 m do 1,6 m i długości 347,0 m.</p> <p>Konstrukcja poszerzenia jezdni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 4cm - warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-31mm – gr. 23cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa = gr. 10cm 		
Gmina Miejska Pabianice				
Kwota ogółem – 359.879,12 zł				
1.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	Prace w 2018 roku objęły budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej, przebudowę chodników wraz ze zjazdami i przebudową (odtworzeniem) nawierzchni istniejących zieleńców oraz wykonanie oznakowania zgodnie	313.754,12 zł	nie

		<p>z projektem stałej organizacji ruchu na odcinku objętym przebudową (wraz ze skrzyżowaniem ulicy Brackiej z ul. Nawrockiego, ul. Nawrockiego z ulicą 20-Stycznia) na długości 300m.</p> <p>Zakres prac: Po stronie wschodniej ulicy wykonano chodnik o szerokości 3,0 m z kostki brukowej „dwuteownik” za zieleńcem natomiast po stronie zachodniej przebudowano istniejący chodnik na chodnik o szerokości 2,5 m za zieleńcem z kostki brukowej „dwuteownik” z opaską z kostki brukowej czerwonej szerokości 0,3 m oraz wybudowano ścieżkę rowerową dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,0 m. Kolorystycznie: chodnik - szary, wjazdy – bitumiczne, opaska oddzielająca chodnik od ścieżki rowerowej - czerwona.</p> <p>Konstrukcja chodnika: - kostka betonowa (dwuteownik) grubości 8 cm na podsypce</p>		
--	--	---	--	--

		<p>cementowo – piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem mechanicznie $R_m =$ 2,5 MPa gr. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm.</p> <p>Konstrukcja ścieżki rowerowej: - warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 gr. 4 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m = 2,5 \text{ MPa}$ gr. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm.</p> <p>Konstrukcja zjazdów z betonu asfaltowego: - warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 4cm - warstwa wiążąca z AC 11W 50/70 gr. 6 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łam. stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - warstwa podbudowy z kruszyw stabilizowanego</p>		
--	--	---	--	--

		cementem Rm=5 MPa gr. 15 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm.		
2.	Budowa oświetlenia przejsć dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	Wykonane zostały prace polegające na budowie doświetlenia przejsć dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Nawrockiego w Pabianicach.	46.125,00 zł	nie
Gmina Lutomiersk				
Kwota ogółem – 1.397.736,30 zł				
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk	W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchni drogi na długości 900 mb w tym: · remont cząstkowy istniejącej konstrukcji drogi (w miejscach konicznych), · wykonanie nakładki asfaltowej (warstwa wyrównawcza, wiążąca i ścieralna), · ułożenie geosiatki zabezpieczającej przed spękaniem odbitymi (między warstwą wyrównawczą i wiążącą), · wykonanie poboczy utwardzonych materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych - wykonanie odwodnienia liniowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych wg KPED 01.13,	1.217.939,92 zł W tym: - Powiat Pabianicki – 691.619,92 zł - Gmina Lutomiersk – 100.000,00 zł - budżet województwa – 426.320,00 zł	Pomoc finansowa Gminy Lutomiersk – 100.000,00 zł

		<ul style="list-style-type: none"> · wykonanie ścieków skarpowych wg KPED 01.11, · wykonanie odcinka chodnika w pobliżu przystanku autobusowego, · przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych - · przebudowę sieci telekomunikacyjnej operatora: Orange Polska S.A – usunięcie kolizji (m.in. budowa nowych odcinków kabli telekomunikacyjnych rozdzielczych i abonenckich). 		
2.	<p style="text-align: center;">Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk(rekonstrukcja)</p>	<p>Prace polegały na remoncie drogi powiatowej nr 3719E Malanów – Orzechów na długości ok. 636 m drogi.</p> <p>Zakres remontu obejmował odcinek pomiędzy punktami A,A-C,C:</p> <p>a) na odcinku A,A-B,B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa ścieralna grubości 4cm, <p>b) na odcinku B,B – C,C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 	<p>179.796,38 zł</p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiat Pabianicki – 89.898,19 zł - Gmina Lutomiersk - 89.898,19 zł 	<p>Pomoc finansowa Gminy Lutomiersk – 89.898,19 zł</p>

		<p>asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W – warstwa wiążąca grubości 4cm, - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna grubości 4cm, -wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno- asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m2, - ścinanie i wyrównanie poboczy destruktem frakcji 0-35mm gr. 10 cm po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót szer. ok. 0,7 m.</p>		
Gmina Dłutów				
Kwota ogółem – 334.133,04 zł				
1.	<p>Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)</p>	<p>Roboty budowlane objęły położenie nakładki bitumicznej dla ruchu KR3 na odcinku długości około 810 mb. Zakres robót: – oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, – nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca grubości 4 cm, – nawierzchnia z betonu asfaltowego</p>	<p>334.133,04 zł</p> <p>W tym:</p> <p>- Powiat Pabianicki – 234.133,04 zł</p> <p>- Gmina Dłutów – 100.000,00 zł</p>	<p>Pomoc finansowa Gminy Dłutów – 100.000,00 zł</p>

		<p>AC 11S – warstwa ścieralna grubości 4 cm, – wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m² – ścinanie i wyrównanie poboczy destruktem frakcji 0-35mm gr. 8 cm po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót szer. ok. 0.5-0,75 m. Rozłożone kruszywo na poboczach należy zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia Is=0,9÷1.0</p>		
Gmina Pabianice				
Kwota ogółem – 1.060.624,19 zł				
1.	<p>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice</p>	<p>Przedmiotem prac była budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice o długości ok. 499,6 m. Zakres prac obejmował również wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Zaprojektowano chodnik o szerokości 2 m.</p> <p>Konstrukcja nawierzchni chodnika: - kostka betonowa (dwuteownik) 8 cm, kolor szary,</p>	<p>319.556,93 zł</p> <p>W tym:</p> <p>- Powiat Pabianicki – 159.778,47 zł</p> <p>- Gmina Pabianice - 159.778,46 zł</p>	<p>Pomoc finansowa Gminy Pabianice – 159.778,46 zł</p>

		<p>- podsypka cem.- piaskowa 4 cm - stabilizacja gr. 10 cm</p> <p>Wykonane zostały również zjazdy indywidualne o szerokości dopasowanej do istniejących bram wjazdowych.</p> <p>Konstrukcja nawierzchni zjazdu: - kostka betonowa (dwuteownik) 8 cm - podsypka cem.-piaskowa 3 cm - podbudowa zasadnicza, kruszywo łamane 0/63 mm, stabilizowane mechanicznie 20 cm - stabilizacja gr. 15 cm - piasek stabilizowany mechanicznie grub. 30 cm.</p>		
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wykonano progi zwalniające na drodze powiatowej nr 3709E w miejscowości Kazimierz i nr 4911E w miejscowości Żytowice oraz bariery energochłonne również w miejscowości Żytowice.	41.512,50 zł	nie
3.	Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice(rekonstrukcja)	Przedmiotem prac był remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice (rekonstrukcja) w zakresie położenia nakładki	699.554,76 zł W tym: - Powiat Pabianicki – 349.777,38 zł - Gmina Pabianice –	Pomoc finansowa Gminy Pabianice – 349.777,38 zł

		<p>bitumicznej dla ruchu KR3 na odcinku długości około 1350 mb.</p> <p>Zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścieralna grubości 4 cm, - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca grubości 4 cm, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m² - ścinanie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych (destruk) gr. 8 cm po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót szer. ok. 0.5-0,75m 	349.777,38 zł	
Gmina Ksawerów				
Kwota ogółem – 2.625.577,02 zł				
1.	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów</p>	<p>W ramach zadania została przebudowana ulica Wschodnia w Ksawerowie.</p> <p>Pierwszy przebudowany odcinek drogi od km 0+000 do km 0+440 (początek od skrzyżowania z ulicą Nowotki) i w zakresie sieci kanalizacji</p>	<p>1.461.888,41 zł</p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiat Pabianicki – 733.914,83 zł - Gmina Ksawerów - 727.973,58 zł 	<p>Pomoc finansowa Gminy Ksawerów – 727.973,58 zł</p>

		<p>deszczowej od km 0+000 do km 0+470, która objęła wykonanie ZLEWNI NR I.</p> <p>Przebudowa objęła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórkę istniejącej oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni (KR4) - budowę chodnika i ścieżki rowerowej - przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wlotów w drogi boczne - oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu - odwodnienie korpusu drogowego przez budowę sieci kanalizacji deszczowej. 		
2.	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów</p>	<p>Drugi przebudowany odcinek ulicy Wschodniej od km 0+440 do km 0+700 i w zakresie sieci kanalizacji deszczowej od km 0+440 do km 0+700, który obejmował wykonanie ZLEWNI NR 2 (odbiornik - rów).</p> <p>Przebudowa objęła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórkę istniejącej oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni (KR4) - budowę chodnika i ścieżki rowerowej - przebudowę zjazdów 	<p>1.163.688,61 zł</p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiat Pabianicki – 581.844,31 zł - Gmina Ksawerów – 581.844,30 zł 	<p>Pomoc finansowa Gminy Ksawerów – 581.844,30 zł</p>

		indywidualnych i publicznych oraz wlotów w drogi boczne - oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu - odwodnienie korpusu drogowego przez budowę sieci kanalizacji deszczowej.		
2019				
Gmina Konstantynów Łódzki				
Kwota ogółem – 275.143,12 zł				
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki	Została wykonana rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika – ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki, na odcinku długości ok. 250 mb.	275.143,12 zł	nie
Gmina Dobroń				
Kwota ogółem – 154.735,23 zł				
1.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	W ramach zadania została wykonana budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E, w miejscowości Róża, gmina Dobroń na odcinku 131 m (od km 0+000 do km 0+131).	105.596,73 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 65.596,73 zł - Gmina Dobroń - 40.000,00 zł	Pomoc finansowa Gminy Dobroń – 40.000,00 zł
2.	Remont nawierzchni z tłuczni drogi powiatowej nr 4912E	W ramach zadania wykonano remont nawierzchni drogi	49.138,50 zł	nie

	Markówka - Mauryców, gmina Dobroń	tłucznem na odcinku trzech kilometrów (w zależności od potrzeby: wysypanie tłucznia i równanie, uzupełnienie tłucznia, bądź samo równanie).		
Gmina Miejska Pabianice				
Kwota ogółem – 789.914,33 zł				
1.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	W ramach zadania został przebudowany chodnik (ok. 790 mb) na odcinku drogi powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego (od ulicy 20 Stycznia do ulicy Warszawskiej). Przebudowa polegała na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej, utwardzenia do granic pasa drogowego, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie chodników wraz ze zjazdami i przebudową (odtworzeniem) nawierzchni istniejących zieleńców i nasadzeniu krzewów ozdobnych.	713.849,90 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 501.849,90 zł - Gmina Miejska Pabianice - 212.000,00 zł	Pomoc finansowa Gminy Miejska Pabianice – 212.000,00 zł
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Piłsudskiego w Pabianicach w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych"	18.869,43 zł	nie
3.	Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	Wykonano roboty polegające na oświetleniu przejść dla pieszych - ul. Orla	34.440,00 zł	nie

		(przy skrzyżowaniu z ul. Cichą) oraz ul. Wileńska (w rejonie skrzyżowania z ul. Toruńską) w Pabianicach w ramach zadania pn. "Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych"		
4.	Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	Wykonano roboty polegające na oświetleniu przejść dla pieszych - ul. 20 Stycznia (przy skrzyżowaniu z ul. Narcyza Gryzla) w Pabianicach w ramach zadania pn. "Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych"	22.755,00 zł	nie
Gmina Lutomiersk				
Kwota ogółem – 680.097,15 zł				
1.	Remont drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	W ramach zadania wykonano remont (wykonanie nawierzchni wraz ze ścięciem i wyrównaniem poboczy) drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) na łącznej długości ok. 400 mb.	156.967,68 zł	nie
2.	Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów - Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	W ramach zadania został wykonany remont (wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz ze ścięciem i wyrównaniem poboczy) drogi powiatowej nr 3719E	342.716,27 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 154.684,64 zł - Gmina	Pomoc finansowa Gminy Lutomiersk – 154.684,63 zł

		i 3315E Orzechów-Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) na łącznej długości ok. 1,06 km.	Lutomiersk – 154.684,63 zł - budżet Województwa Łódzkiego - 33.347,00 zł	
3.	Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Klonowa w miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	W ramach zadania został wykonany remont (wykonanie nawierzchni wraz ze ścięciem i wyrównaniem poboczy) drogi powiatowej nr 1112E w miejscowości Babiczki, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) na łącznej długości ok. 500 mb drogi.	180.413,20 zł	nie
Gmina Dłutów				
Kwota ogółem – 584.539,05 zł				
1.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	W ramach zadania został wybudowany chodnik w drodze powiatowej Nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów na odcinku 234,0 m, od skrzyżowania z ul. Wysoką do działki o nr ewidencyjnym 159.	225.596,27 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 112.798,14 zł - Gmina Dłutów - 112.798,13 zł	Pomoc finansowa Gminy Dłutów – 112.798,13 zł
2.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	W ramach zadania został wykonany remont (wykonanie nawierzchni wraz ze ścięciem i wyrównaniem poboczy) drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin na łącznej długości ok. 1,05 km.	311.612,38 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 155.806,19 zł - Gmina Dłutów - 155.806,19 zł	Pomoc finansowa Gminy Dłutów – 155.806,19 zł
3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wykonano bariery energochłonne	47.330,40 zł	nie

	na drogach powiatowych	na drodze powiatowej nr 3313E Dłutów - Mierzączka Duża w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych".		
Gmina Pabianice				
Kwota ogółem – 585.543,78 zł				
1.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	W ramach zadania została wykonana budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E, w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice na odcinku o długości ok. 817,0 m. Chodnik został wykonany po stronie północnej (jako kontynuacja istniejącego chodnika od strony drogi wojewódzkiej nr 485).	377.887,60 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 192.572,30 zł - Gmina Pabianice - 185.315,30 zł	Pomoc finansowa Gminy Pabianice – 185.315,30 zł
2.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska. Gmina Pabianice	W ramach zadania została wykonana budowa chodnika (wraz z przebudową zjazdów) w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice – Wola Żytowska, gmina Pabianice na odcinku o długości ok. 138,0 m. Chodnik został wykonany po stronie południowej (od końca istniejącego odcinka od strony Żytowic) i częściowo po stronie północnej.	207.656,18 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 105.611,59 zł - Gmina Pabianice - 102.044,59 zł	Pomoc finansowa Gminy Pabianice – 102.044,59 zł
Gmina Ksawerów				
Kwota ogółem – 3.195.352,10 zł				
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska,	Jest to zadanie wieloletnie, w ramach	3.195.352,10 zł	Pomoc finansowa Gminy

	<p>II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów</p>	<p>którego w 2019 roku została przebudowana ul. Wschodnia w Ksawerowie na odcinku od 0+700 do 1+445 km (od ul. Żeromskiego do ul. Wolskiej). Długość przebudowywanego odcinka to 0,745 km. Zakres prac: - pobocza zostały zastąpione chodnikiem i ścieżką rowerową; - zjazdy z kostki brukowej betonowej strona lewa, zjazdy bitumiczne strona prawa; - budowa kanalizacji deszczowej; - przebudowa 5 skrzyżowań z drogami gminnymi: ul. Żeromskiego, ul. Górna, ul. Wrzosowa, ul. Cegielniana i ul. Wolska/Zaradzyńska/ Ksawerowska; - przebudowa kolizji z siecią gazową; - spowolnienie ruchu - próg wyniesiony z kostki brukowej betonowej czerwonej w km 1+050 oraz wyniesione skrzyżowanie z kostki brukowej kolor czerwony w km 1+445 z ul. Wolską (DP 3303E), ul. Zaradzyńską (droga gminna) i ul. Ksawerowska</p>	<p>w tym: Powiat Pabianicki – 803.731,63 zł Fundusz Dróg Samorządowych – 1.587.888,86 zł Gmina Ksawerów – 803.731,61 zł</p>	<p>Ksawerów – 803.731,61 zł</p>
--	---	---	--	-------------------------------------

		(droga gminna); - oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, cienkowarstwowe i punktowymi elementami solarnymi oraz oznakowanie pionowe w tym znaki aktywne - fluorescencyjne D6.		
2020				
Gmina Konstantynów Łódzki				
Kwota ogółem – 147.838,62 zł				
1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	W ramach omawianego zadania zostały wykonane za kwotę 22.489,32 zł zasilane solarnie znaki aktywne B-20 na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim oraz za kwotę 36.900,00 zł zostały zamontowane progi zwalniające na drodze powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów, w rejonie szkoły podstawowej.	59.389,32 zł	nie
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki	W ramach zadania został wybudowany chodnik na długości ok. 147 mb. Zakres prac obejmował w szczególności: budowę chodnika, budowę zjazdów oraz budowę wpustów ulicznych.	88.449,30 zł	nie
Gmina Dobroń				
Kwota ogółem – 1.870.328,34 zł				
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń	W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni do szerokości 6,0 m, budowę chodnika,	1.797.119,24 zł w tym:	Pomoc finansowa Gminy Dobroń – 350.000,00 zł

		<p>przebudowę zjazdów, odwodnienie, utwardzone pobocze, poprawiono geometrię skrzyżowań, oznakowanie poziome i pionowe, umieszczono elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - spowalniacze – „poduszki berlińskie” – 4 sztuki. Prace wykonano na długości 1,47 km.</p>	<p>Powiat Pabianicki – 439.885,24 zł</p> <p>Fundusz Dróg Samorządowych – 1.007.234,00 zł</p> <p>Gmina Dobroń - 350.000,00 zł</p>	
2.	<p>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń</p>	<p>W ramach zadania została wykonana budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń na odcinku 141m (od km 0+131 do km 0+272).</p> <p>Zakres prac obejmował budowę chodnika, przebudowę istniejących zjazdów oraz odtworzenie rowów przydrożnych.</p>	<p>73.209,10 zł</p> <p>w tym:</p> <p>- Powiat Pabianicki – 36.604,55 zł</p> <p>- Gmina Dobroń – 36.604,55 zł</p>	<p>Pomoc finansowa Gminy Dobroń – 36.604,55 zł</p>
Gmina Miejska Pabianice				
Kwota ogółem – 788.657,14 zł				
1.	<p>Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych</p>	<p>Każdego roku, począwszy od 2017 roku wykonujemy oświetlenie przejść dla pieszych. W 2020 roku zostały oświetlone przejścia w dwóch lokalizacjach w Pabianicach: ulica Nawrockiego przy ulicy Piotra Skargi (dwa przejścia) oraz ulica Wileńska przy</p>	<p>59.778,00 zł</p>	<p>nie</p>

		ulicy Tkackiej (jedno przejście).		
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	W ramach zadania została wykonana przebudowa drogi na długości ok. 210 mb - odcinek od skrzyżowania z ul. Zamkową do skrzyżowania z ul. św. Rocha. Zakres przebudowy obejmował w szczególności: lokalne poszerzenia jezdni, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, częściowe wykonanie nowego chodnika i częściowe przełożenie istniejącego chodnika z kostki, przebudowę zjazdów, budowę i wyznaczenie miejsc postojowych.	439.200,74 zł	nie
3.	Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego, gmina miejska Pabianice	W ramach zadania została wykonana przebudowa na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego i długości ok. 650 mb. Zakres prac obejmował w szczególności: przebudowę istniejących chodników, budowę odcinków ciągu pieszo-rowerowego, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej szer. 2,0 m o nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejącego zjazdu, wykonanie przejazdu dla rowerów	289.678,40 zł	nie

		w ul. Bugaj, wykonanie przejazdu dla rowerów w ul. Grota Roweckiego, przełożenie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Grota Roweckiego.		
Gmina Lutomiersk				
Kwota ogółem – 374.998,06 zł				
1.	Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	W ramach zadania została wykonana nakładka bitumiczna na długości ok. 0,998 km. Początek zakresu robót w roku 2020 jest końcem zakresu robót – remontu wykonanego w 2019 roku.	261.100,06 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 70.895,03 zł - Gmina Lutomiersk – 70.895,03 zł - budżet Województwa Łódzkiego – 119.310,00 zł	Pomoc finansowa Gminy Lutomiersk – 70.895,03 zł
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk	W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną, dwuwarstwową od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca na długości 0,35 km.	113.898,00 zł	nie
Gmina Dłutów				
Kwota ogółem – 0,00 zł				
	-	-	-	-
Gmina Pabianice				
Kwota ogółem – 333.210,28 zł				
1.	Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko - Kudrowice, gmina Pabianice	W ramach zadania został wykonany remont drogi (nakładka) na długości ok. 340 mb.	110.577,00 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 55.288,50 zł	Pomoc finansowa Gminy Pabianice – 55.288,50 zł

			- Gmina Pabianice – 55.288,50 zł	
2.	Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	W ramach zadania został wykonany remont drogi powiatowej (nakładka) nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice na łącznej długości ok. 0,65 km.	204.183,28 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 102.091,64 zł - Gmina Pabianice – 102.091,64 zł	Pomoc finansowa Gminy Pabianice – 102.091,64 zł
3.	Naprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Janowice, gmina Pabianice	W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na utwardzeniu drogi destruktem na długości ok. 160 mb, od końca istniejącego asfaltu do drogi prowadzącej do Huty Janowskiej.	18.450,00 zł	nie
Gmina Ksawerów				
Kwota ogółem – 45.011,85 zł				
1.	Wykonanie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów	W ramach zadania zostało wyznaczone i wykonane przejście dla pieszych wraz z malowaniem grubowarstwowym oraz oznakowaniem pionowym (znaki).	45.011,85 zł	nie
2021				
Gmina Konstantynów Łódzki				
Kwota ogółem – 0,00 zł				
	-	-	-	-
Gmina Dobroń				
Kwota ogółem – 605.357,27 zł				
1.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	W ramach zadania została wykonana budowa chodnika w drodze powiatowej	99.888,30 zł w tym: - Powiat	Pomoc finansowa Gminy Dobroń – 49.944,15 zł

		<p>nr 3310E, w miejscowości Róża, gmina Dobroń na odcinku 128 m. Zakres prac obejmował budowę chodnika, przebudowę istniejących zjazdów oraz odtworzenie rowów przydrożnych z remontem (wymianą) wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami.</p>	<p>Pabianicki – 49.944,15 zł</p> <p>- Gmina Dobroń – 49.944,15 zł</p>	
2.	<p>Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń</p>	<p>W ramach zadania wykonano przebudowę przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń. Przepust znajduje się pomiędzy dwoma stawami. W miejscu istniejącego przepustu jednootworowego monolitycznego o konstrukcji żelbetowej o średnicy 0,6m i długości 4,83m wybudowano przepust o konstrukcji stalowej z blachy spiralnie karbowanej, o średnicy 1,20m i długości 11,40m. Wykonano również przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscu posadowienia przepustu, wycinkę drzew, poszerzenie na tym odcinku jezdni do 4,5m, odbudowę</p>	<p>435.481,97 zł</p>	<p>nie</p>

		pobocza wraz z umocnieniem skarp drogi i ustawieniem barier ochronnych.		
3.	Roboty utrzymaniowe w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Markówka w kierunku granic powiatu, gmina Dobroń	W ramach zadania zrealizowano prace na długości 2.300 mb polegające na uzupełnieniu ubytków i zadoleń w drodze tłuczniami oraz równaniu nawierzchni drogi równiarką.	69.987,00 zł	nie
Gmina Miejska Pabianice				
Kwota ogółem – 0,00 zł				
	-	-	-	-
Gmina Lutomiersk				
Kwota ogółem – 427.841,05 zł				
1.	Odtworzenie elementów zabezpieczających - barier mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E w Prusinowicach, gmina Lutomiersk	W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na odtworzeniu barier mostu w pasie drogi powiatowej nr 3314E, w miejscowości Prusinowice po ich uszkodzeniu w wypadku drogowym.	129.175,18 zł	nie
2.	Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	W ramach zadania wykonano remont (nakładka bitumiczna o gr. 8 cm) drogi powiatowej nr 3315E Charbice Dolne – Malanów, gmina Lutomiersk na łącznej długości ok. 1,14 km.	298.665,87 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 121.397,94 zł - Gmina Lutomiersk – 121.397,93 zł - budżet Województwa Łódzkiego – 55.870,00 zł	Pomoc finansowa Gminy Lutomiersk – 121.397,93 zł
Gmina Dłutów				
Kwota ogółem – 1.574.227,14 zł				
1.	Remont drogi powiatowej	W ramach zadania zostały wykonane	31.980,00 zł	Pomoc finansowa

	nr 1512E na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 108006E w kierunku miejscowości Zofiówka, gmina Dłutów (rekonstrukcja)	prace na drodze nr 1512E (odcinek ok. 1000 mb – od końca istniejącego asfaltu w kierunku m. Zofiówka) polegające na uzupełnieniu ubytków i zadoleń w drodze tłuczniami oraz równaniu istniejącej nawierzchni drogi równiarką.	w tym: - Powiat Pabianicki – 15.990,00 zł - Gmina Dłutów – 15.990,00 zł	Gminy Dłutów – 15.990,00 zł
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów	W ramach zadania została przebudowana jezdnia do szerokości 6,0 m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na całej szerokości – na odcinku 1,34 km. Oprócz nawierzchni zostały wykonane następujące prace: utwardzenie poboczy, przebudowa zjazdów, przebudowa przepustów (pod zjazdami), remont przepustów pod trasą zasadniczą, odwodnienie drogi oraz prace poprawiające bezpieczeństwo ruchu (w tym oznakowanie i spowalniacze) oraz wycinka drzew i krzewów w korpusie drogowym.	1.542.247,14 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 315.654,93 zł - Gmina Dłutów – 237.045,61 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 989.546,60 zł	Pomoc finansowa Gminy Dłutów – 237.045,61 zł
Gmina Pabianice				
Kwota ogółem – 0,00 zł				
	-	-	-	-
Gmina Ksawerów				
Kwota ogółem – 0,00 zł				
	-	-	-	-
2022				
Gmina Konstantynów Łódzki				
Kwota ogółem – 184.008,00 zł				

1.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	W ramach zadania wykonano prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.	156.948,00 zł W tym: - Powiat Pabianicki – 76.948,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 80.000,00 zł	nie
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	Każdego roku w ramach niniejszego zadania podpisywane są umowy i realizowane są prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych. W 2022 roku wykonano montaż progów zwalniających w pasie drogowym drogi powiatowej nr 112E – ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim.	27.060,00 zł	nie
Gmina Dobroń				
Kwota ogółem – 0,00 zł				
	-	-	-	-
Gmina Miejska Pabianice				
Kwota ogółem – 3.028.808,96 zł				
1.	Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina	W ramach zadania wykonano prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego	149.937,00 zł W tym: - Powiat Pabianicki – 77.937,00 zł	nie

	miejska Pabianice	i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 72.000,00 zł	
2.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	W ramach zadania wykonano prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.	95.989,20 zł W tym: - Powiat Pabianicki – 47.989,20 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 48.000,00 zł	nie
3.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	W ramach zadania wykonano prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane	57.810,00 zł W tym: - Powiat Pabianicki – 29.810,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 28.000,00 zł	nie

		w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.		
4.	Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	<p>W ramach inwestycji wykonana została przebudowa mostu, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z oświetleniem ulicznym i remont drogi na dojazdach do mostu.</p> <p>Parametry mostu po przebudowie: Wymiary geometryczne mostu po przebudowie: - długość przęsła w świetle przyczółków - 7,00 m - długość całkowita przęsła - 7,60 m - długość całkowita wraz ze skrzydełkami - 13,30 m - szerokość w świetle balustrad - 20,00 m - szerokość całkowita - 20,56 m - szerokość jezdni - 9,00m - szerokość chodników i ścieżki rowerowej - 5,30 + 5,30m.</p>	<p>2.663.572,76 zł</p> <p>W tym:</p> <p>- Powiat Pabianicki – 216.688,76 zł</p> <p>- środki rezerwy subwencji ogólnej (budżet państwa) – 856.991,00 zł</p> <p>- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (COVID-19) - 1.589.893,00 zł</p>	nie
5.	Wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Nawrockiego w Pabianicach	<p>W ramach zadania została wykonana wymiana sterownika wraz z obudową (szafką) oraz wszystkie niezbędne temu czynności towarzyszące, jak jego programowanie, czy wykonanie pomiarów natężenia ruchu, celem optymalnego</p>	61.500,00 zł	nie

		ustawienia cyklu zmiany świateł.		
Gmina Lutomiersk				
Kwota ogółem – 585.160,20 zł				
1.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk	W ramach zadania wykonano prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.	58.794,00 zł W tym: - Powiat Pabianicki – 30.794,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 28.000,00 zł	nie
2.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk	W ramach zadania wykonano prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.	124.377,60 zł W tym: - Powiat Pabianicki – 44.377,60 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 80.000,00 zł	nie
3.	Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	W ramach zadania został wykonany remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk –	401.988,60 zł W tym: - Powiat	nie

		Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) na łącznej długości ok. 0,5 km, działka nr ewid. 20 obręb Wrząca. (nakładka plus pobocza)	Pabianicki – 261.578,60 zł - budżet Województwa Łódzkiego (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) – 140.410,00 zł	
Gmina Dłutów				
Kwota ogółem – 36.900,00 zł				
1.	Likwidacja zastoju wody w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Leszczyny Duże, gmina Dłutów	W ramach zadania zostały wykonane prace związane z likwidacją zastoju wody powstających po opadach deszczu w miejscowości Leszczyny Duże, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1512E.	36.900,00 zł	nie
Gmina Pabianice				
Kwota ogółem – 191.528,22 zł				
1.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice	W ramach zadania wykonano prace polegające na: - rozebraniu istniejących krawężników; - wykonaniu wykopów mechanicznych; - profilowaniu i zagęszczeniu podłoża koryta (zjazd); - profilowaniu i zagęszczeniu podłoża koryta (chodniki); - wykonaniu podbudowy z mieszanki niezwiązanej (zjazd); - wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża	98.896,92 zł W tym: - Powiat Pabianicki – 26.896,92 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 72.000,00 zł	nie

		<p>z gruntu stabilizowanego cementem (zjazd);</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (chodniki); - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm (zjazd); - oznakowaniu poziomym jezdni materiałami grubowarstwowymi; - oznakowaniu poziomym materiałami cienkowarstwowymi; - oznakowaniu poziomym jezdni punktowymi elementami solarnymi; - montażu progów zwalniających wyspowych; - montażu separatorów drogowych z elementami odblaskowymi; - ustawieniu słupków z rur stalowych dla znaków drogowych; - przymocowaniu tarcz znaków drogowych do gotowych słupków; - przymocowaniu tarcz znaków drogowych aktywnych, zasilanych solarnie z pulsatorem 		
--	--	---	--	--

		<p>wyposażonym w czujnik ruchu do gotowych słupków (znaki D-6);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawieniu słupków blokujących U-12c; - ustawieniu krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm; - wykonaniu nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grubości 8 cm; - wykonaniu przełożenia konstrukcji istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm (w obrębie proj. przejść dla pieszych); - ustawieniu obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm. 		
2.	<p>Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice</p>	<p>W ramach zadania wykonano prace polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebraniu istniejących krawężników; - wykonaniu wykopów mechanicznych; - profilowaniu i zagęszczeniu podłoża koryta (zjazd); - profilowaniu i zagęszczeniu podłoża koryta (chodniki); - wykonaniu podbudowy 	<p>92.631,30 zł</p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiat Pabianicki – 20.631,30 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 72.000,00 zł 	nie

		<p>z mieszanki niezwiązanej (zjazd);</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (zjazd); - wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (chodniki); - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm (zjazd); - oznakowaniu poziomym jezdni materiałami grubowarstwowymi; - oznakowaniu poziomym materiałami cienkowarstwowymi; - oznakowaniu poziomym jezdni punktowymi elementami solarnymi; - montażu progów zwalniających wyspowych; - montażu separatorów drogowych z elementami odblaskowymi; - ustawieniu słupków z rur stalowych dla znaków drogowych; - przymocowaniu tarcz znaków drogowych do gotowych słupków; - przymocowaniu tarcz znaków 		
--	--	--	--	--

		<p>drogowych aktywnych, zasilanych solarnie z pulsatorem Wyposażonym w czujnik ruchu do gotowych słupków (znaki D-6);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawieniu słupków blokujących U-12c; - ustawieniu krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm; - wykonania obramowania zjazdu; - wykonaniu nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grubości 8 cm; - wykonaniu przełożenia konstrukcji istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm (w obrębie proj. przejść dla pieszych); - ustawieniu obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm. 		
Gmina Ksawerów				
Kwota ogółem – 0,00 zł				
1.	<p>Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3303E z drogą gminną - ul. Zachodnią w Ksawerowie, gmina Ksawerów</p>	<p>W ramach zadania została wprowadzona nowa, stała organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3303E z drogą gminną - ul. Zachodnią w Ksawerowie, gmina Ksawerów mająca na celu zwiększenie</p>	98.572,82 zł	nie

		<p>bezpieczeństwa uczestników ruchu.</p> <p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zamontowano "poduszki berlińskie" we wszystkich wlotach skrzyżowania, na każdym pasie ruchu - 8 sztuk; -zamontowano oznakowanie pionowe stosowane przy progach zwalniających; -zamontowano znaki B-20 (STOP) zasilane solarnie - 2 sztuki; - postawiono aktywne fluorescencyjne znaki D6 (przejście dla pieszych) - przy przejściu w ul. J. Pawła II i ul. Zachodniej - łącznie 4 sztuki; -wymalowano oznakowanie poziome; - wykonano pasy zwalniająco - wibracyjno-akustyczne w kolorze czerwonym - 3 miejsca, po 3 pasy na każdej z ulic przed ich skrzyżowaniem; - zamontowano bariery. 		
2023				
Gmina Konstantynów Łódzki				
Kwota ogółem – 25.224,84 zł				
1.	<p>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki</p>	<p>W ramach zadania wybudowano 26 mb chodnika od końca ulicy Niesięcin w kierunku ulicy Złotno.</p>	25.224,84 zł	nie

		<p>Wykonano następujące prace:</p> <p>a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 26 mb;</p> <p>b) wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na składowisko wykonawcy - 38 m³;</p> <p>c) profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-IV (zjazd) – 24 m²;</p> <p>d) profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-IV (chodnik) – 52 m²;</p> <p>e) wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 15 cm (zjazd) – 24 m²;</p> <p>f) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) 0-31,5 mm grubości 15cm (zjazd) -</p> <p>g) wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 10cm (chodnik) – 52 m²;</p> <p>h) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm (zjazd) - 24 m²;</p> <p>i) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej</p>		
--	--	---	--	--

		<p>betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej 4:1 gr. 5 cm – 52 m²;</p> <p>j) krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm (wystający 12 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm – 25 m;</p> <p>k) krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm obniżony (wystający 2 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm – 8 m;</p> <p>l) opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm (obramowanie zjazdów) – 15 m;</p> <p>ł) ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo – piaskowej – 28 m;</p> <p>m) wymiana istniejącego hydrantu p.poż. na hydrant typu podziemnego</p> <p>n) prace porządkowe, wykonanie humusowania terenu po prowadzonych pracach w poboczu drogi;</p>		
--	--	---	--	--

		o) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.		
Gmina Dobroń				
Kwota ogółem – 4.926.388,12 zł				
1.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	<p>W ramach zadania została wykonana budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E, w miejscowości Róża, gmina Dobroń na odcinku 93 m (od km 0+400 do km 0+493) i szerokości 2,15 m. Zakres prac obejmował budowę chodnika, przebudowę istniejących zjazdów oraz odtworzenie rowów przydrożnych z remontem (wymianą) wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami.</p> <p>Konstrukcja chodnika: - warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm, - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa – grub. 10 cm.</p> <p>Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm, - podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego</p>	99.871,08 zł	tak
			<p>W tym:</p> <p>- Powiat Pabianicki – 49.935,54 zł</p> <p>- Gmina Dobroń – 49.935,54 zł</p>	

		<p>stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego – grub. 15 cm, - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa – grub. 10 cm.</p>		
2.	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń</p>	<p>W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane, które objęły przebudowę układu komunikacyjnego dla poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej od ul. Sikorskiego w Dobroniu do miejscowości Markówka, tj. odcinek o długości 1.303 metrów.</p> <p>Zakres robót obejmował m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie jezdni z 4-5 m do 6,0 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na szerokości 6,0 m, w przypadku konieczności zastrzega się miejscową wymianę podbudowy jezdni; - wykonanie drogi dla rowerów po stronie wschodniej jezdni o długości 1.303 metrów; - wykonanie poboczy utwardzonych; - przebudowa i budowa zjazdów; - odtworzenie rowów przydrożnych; - przebudowa przepustu 	<p>4.510.774,50 zł</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiat Pabianicki – 1.510.774,50 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.000.000,00 zł 	nie

		<p>pod drogą; - miejscowe umocnienie rowów płytami ażurowymi; - regulacja zaworów, studni i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w obrębie robót; - wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.</p>		
3.	<p>Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń (rekonstrukcja)</p>	<p>W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane, które objęły remont drogi powiatowej nr 4912E – ul. Leśna/Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego za skrzyżowanie z ul. Podleśną w Dobroniu, gmina Dobroń na długości ok. 0,45 km.</p> <p>Zakres robót obejmował m.in. wykonanie: - nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścieralna grubości 5 cm, - oczyszczenia mechanicznego nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, - ścięcia – frezowania starej nawierzchni warstwy ścieralnej śr. gr. 3-4 cm, - ścięcia i wyrównania poboczy po stronie wschodniej jezdni za parkingiem w kierunku ul. Sikorskiego, - powierzchniowego utwardzenia nawierzchni</p>	315.742,54 zł	nie

		poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym, - regulacji wysokościowej istniejącej infrastruktury występującej w jezdni.		
Gmina Miejska Pabianice				
Kwota ogółem – 476.138,60 zł				
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	W ramach zadania, w 2023 roku zostały wykonane roboty budowlane polegające na usunięciu kolizji z linią teletechniczną na odcinku , na którym w terminie późniejszym będzie wykonywana przebudowa drogi, czyli na odcinku od ulicy Karniszewickiej do granic miasta Pabianic	16.912,50 zł	nie
2.	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach	W ramach zadania zostały wybudowane miejsca postojowe w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3312E – ulicy 20 Stycznia w Pabianicach. Łącznie powstało ok. 35 miejsc postojowych w dwóch lokalizacjach. Zostały wybudowane na działkach o numerach 33/1, 34/2, 163/1 i 76 (pierwsza lokalizacja) oraz 38/2 i 76 (druga lokalizacja). Wraz z miejscami postojowymi zostały wykonane dojścia do najbliższych ciągów pieszo – rowerowych. Miejsca mają szerokość 2,5 metra oraz długość 5.5 metra i 5,3 metra.	170.226,10 zł w tym: - Powiat Pabianicki – 84.363,05 zł - Gmina Miejska Pabianice – 65 863,05 zł - spółka PMK INVESTMEN T Sp. z o.o. – 20.000,00 zł	tak

		<p><u>W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe (m. in. rozbiórka nawierzchni jezdni w strefie przykrawężnikowej, rozbiórka istniejącego krawężnika, ciągów pieszo – rowerowych; - roboty ziemne (korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstw podbudowy, nasypy i wykopy); - wykonanie obramowania jezdni, chodnika i zatok parkingowych; - wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika; - wykonanie podbudowy i nawierzchni zatok parkingowych; - wykonanie remontu nawierzchni jezdni w strefie przykrawężnikowej; - wykonanie docelowych terenów zielonych; <ul style="list-style-type: none"> - regulacja wysokościowa i zabezpieczenie elementów istniejących sieci; - tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego; - wdrożenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 		
3.	Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	<p>W ramach umowy wykonano oświetlenia przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E w Pabianicach</p>	44.000,00 zł	nie

		<p>na ul. Wileńskiej - w rejonie skrzyżowania z ul. Śniadeckiego (1 przejście) - na nowych słupach oświetleniowych (2 szt.), na oprawach doświetlających typu LED - zasilanych z panelów solarnych - maksymalnie skupiających wiązkę światła w obszarze przejścia dla pieszych (składowa pionowa) w płaszczyźnie prostopadłej do osi drogi, z zastosowaniem optyki opraw, która pozwala uzyskać wysokie parametry natężenia oświetlenia na pionowych płaszczyznach w strefie przejść dla pieszych z montażem znaków interaktywnych D-6.</p>		
4.	<p>przebudowa ulicy Grabowej w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice”</p>	<p>W ramach zadania przekazano Gminie Miejskiej Pabianice pomoc finansową na przebudowę ulicy Grabowej w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice” w wysokości 245.000,00 zł. Środki te uzupełniły środki gminy w wysokości 1.734 .457,72 zł.</p> <p>W ramach zadania wykonano następujące rodzaje prac:</p>	245.000,00 zł	nie

		<p>a) przebudowa nawierzchni chodnika, jezdni i miejsc postojowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu; - roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu krawężników, obrzeży betonowych oraz chodników z płyt betonowych z wywozem poza teren budowy, rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych oraz słupów bramowych, demontaż bram i furtek stalowych; - chodniki (wykonanie korytowania, ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej); - jezdnie (wykonanie korytowania, ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm z ławami 		
--	--	--	--	--

		<p>na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy pomocniczej gr 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 10 cm, wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej AC/16/W – 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej AC/11/S – 3 cm);</p> <p>- miejsca postojowe (wykonanie korytowania, ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm z ławami na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15 cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie, wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej AC/16/W – 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej</p>		
--	--	---	--	--

		<p>nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej AC/11/S – 3 cm);</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty wykończeniowe (regulacja studzienek TP i kanalizacyjnych, zaworów i wpustów); - wdrożenie zmian w stałej organizacji; - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; - montaż tablicy informacyjnej. <p>b) wykonanie odwodnienia – rowu otwartego i przepustów obejmującego rozbudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Grabowej, tj. budowę otwartego kanału deszczowego wraz z przepustami od ulicy Grabowej do ulicy Świętokrzyskiej oraz budowa odwodnienia fragmentu ulicy Grabowej w Pabianicach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty przygotowawcze: pomiarowe, karczowanie i ścinanie krzaków 		
--	--	--	--	--

		<p>i drzew z wywozem karpiny i dłużyć;</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa otwartego rowu odwadniającego (wykonanie wykopu pod projektowany rów o szer. 1,5 m z wywozem ziemi z terenu budowy, wyłożenie dna i skarp rowy płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce piaskowej); - rozbudowa kanalizacji deszczowej - włączenie rowu do istniejącej kanalizacji i wykonanie przepustów pod jezdnią; - wykonanie przepustów z rury PP karbowanej fi 600 po nawierzchnią jezdni; - montaż ścianek czołowych betonowych przy przepustach fi 600; - włączenie istniejącego kanału z rur do rowu odwadniającego rurociągiem fi 600 mm; - montaż komp. ulicznych studzienek ściekowych; - wykonanie studni rewizyjnych z kręgów 		
--	--	---	--	--

		<p>betonowych 1200 mm; - zabezpieczenie izolacją z HYDRO 035 rurociągów kanalizacyjnych; - wywóz ziemi z wykopów; - odtworzenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jezdni i zjazdów; - odtworzenie nawierzchni we wjazdach z kostki betonowej gr.8 cm; - odtworzenie nawierzchni asfaltowej; - roboty dodatkowe (odtworzenie ścieżki rowerowej w śladzie rozbudowywanego rowu,, niwelacja i ścięcie zielenicy, rozebranie ogrodzeń, rów i przepusty, przebudowa studni rewizyjnych, likwidacja wpustu deszczowego, odwodnienie).</p> <p>c) projekt rozbudowy kanalizacji deszczowej ulicy Grabowej w Pabianicach poprzez budowę otwartego kanału deszczowego (rów szczelny) wzdłuż ul. Grabowej wraz z przepustem, nadzór autorski.</p> <p>d) nadzór</p>		
--	--	--	--	--

		inwestorski. e) mapki w postaci drukowanej – 2 szt.		
Gmina Lutomiersk				
Kwota ogółem – 1.970.157,41 zł				
1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	Każdego roku w ramach niniejszego zadania podpisywane są umowy i realizowane są prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych. W 2023 roku wykonano w ramach zadania przejście dla pieszych wraz z peronem dla pieszych na drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca.	28.283,96 zł	nie
2.	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów <u>Niniejszy wiersz dotyczy części 1 zadania.</u>	<u>Zadanie to, jako całość zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a jego realizacja została podzielona na dwie części. W ramach części pierwszej wykonano remont drogi nr 1112E, a w ramach części drugiej remont drogi nr 3313E.</u> W ramach części 1 został wykonany remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w Babiczkach – ul. Klonowa i w Babicach, gmina Lutomiersk w powiecie	1.599.332,15 zł (część 1) Na całe zadanie (część 1 i część 2) otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 971 149,50 zł.	nie

		<p style="text-align: center;">pabianickim od miejscowości Krzywiec w powiecie zgierskim do drogi powiatowej nr 5166E w Babicach - powiat pabianicki na długości ok. 2,1 km.</p> <p>Zakres remontu drogi nr 1112E obejmował wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścieralna grubości 4 cm; - oczyszczenia mechanicznego nawierzchni asfaltowej i posmarowania emulsją asfaltową; - nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W- warstwa wiążąca grubości 4 cm; - oczyszczenia mechanicznego nawierzchni asfaltowej i posmarowania emulsją asfaltową; - wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 100 kg/m²; - frezowania profilującego nawierzchnię jezdni; - ścinania i wyrównania poboczy kruszywem frakcji 0-31,5mm gr. 8 		
--	--	---	--	--

		<p>cm po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót szer. 0,5-0,75m (z miałowaniem);</p> <p>- oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu.</p>		
3.	<p>Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów</p>	<p>W ramach zadania wykonano roboty polegające na dostosowaniu wysokościowym zjazdów do poziomu drogi nr 1112E.</p>	49.765,80 zł	nie
4.	<p>Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</p>	<p>Jest to kontynuowane zadanie inwestycyjne. W ramach zadania, w 2023 roku został wykonany remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk-Janowice, gmina Lutomiersk na długości ok. 0,3 km.</p> <p>Zakres remontu obejmował wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścieralna grubości 4 cm, - oczyszczenia mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, - nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W – warstwa wiążąca grubości 4 cm, - oczyszczenia mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowania emulsją 	<p>253.275,50 zł</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiat Pabianicki – 134.265,50 zł - środki budżetu województwa łódzkiego – 119.010,00 zł 	nie

		<p>asfaltową, wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m²,</p> <p>- ścinania i wyrównania poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznej (destruktem)</p> <p>- powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.</p>		
5.	<p>Przebudowa pobocza wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 3709E - ul. Paderewskiego w Kazimierzu, gmina Lutomiersk</p>	<p>W ramach zadania wykonano prace polegające na demontażu istniejącej kratki ściekowej wraz z istniejącym przyłączem do straży pożarnej (prace w pasie drogowym):</p> <p>a) wymiana rury przepustowej 500 i przyłącza do straży pożarnej;</p> <p>b) kratka ściekowa wraz z montażem;</p> <p>c) wykonanie podbudowy z tłuczni (0-31,5) pod poszerzenie drogi powiatowej (gr. 10cm, na długości 135mb);</p> <p>d) wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości 4cm (klasa AC 11) – 200 m²;</p> <p>e) wykonanie i wdrożenie projektu</p>	39.500,00 zł	nie

		<p>tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;</p> <p>f) prace porządkowe w miejscu wykonywanych prac.</p>		
Gmina Dłutów				
Kwota ogółem – 2.342.966,85 zł				
1.	<p>Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiernik i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów</p> <p><u>Niniejszy wiersz dotyczy części 2 zadania.</u></p>	<p><u>Zadanie to, jako całość zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a jego realizacja została podzielona na dwie części. W ramach części pierwszej wykonano remont drogi nr 1112E, a w ramach części drugiej remont drogi nr 3313E.</u></p> <p>W ramach części drugiej został wykonany remont odcinka drogi powiatowej nr 3313E w Ślądkowicach na długości ok. 3,0 km od skrzyżowania w miejscowości Mierzączka z drogą gminną nr 108009E do skrzyżowania w Ślądkowicach z drogą gminną nr 108023E.</p> <p>Zakres remontu drogi nr 3313E obejmował</p>	<p>2.342.966,85 zł (część 2)</p> <p>Na całe zadanie (część 1 i część 2) otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 971 149,50 zł.</p> <p>Ponadto na część 2 otrzymaliśmy dotację z Gminy Dłutów w wysokości 565.510,00 zł</p>	tak

		<p>wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścieralna grubości 4 cm; - oczyszczenia mechanicznego nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową; - nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W- warstwa wiążąca grubości 4 cm; - oczyszczenia mechanicznego nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 75 kg/m²; - frezowania profilującego nawierzchnię jezdni, - ścinania i wyrównania poboczy kruszywem frakcji 0-31,5mm gr. 8 cm po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót szer. 0,5-0,75m (z miałowaniem); - oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu. 		
--	--	---	--	--

Gmina Pabianice				
Kwota ogółem – 151.814,61 zł				
1.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	<p>Zakres prac obejmował budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4911E na odcinku ok. 70 mb.</p> <p>Wykonano chodnik o szerokości 2,00 metrów z kostki betonowej brukowej. W ciągu chodnika wykonano indywidualne zjazdy do działek o nawierzchni utwardzone z kostki betonowej.</p> <p>Szczegółowy zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczenie) - remont istniejących przepustów pod zjazdami - wykonanie obramowania chodnika i zjazdów - wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika (wraz z jego regulacją wysokościową) - wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów - wykonanie nawierzchni poboczy - wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych za pomocą lamp solarnych o mocy oprawy co najmniej 100W na wysięgniku stalowym o długości 2 metrów – minimalny poziom jasności podświetlenia 100 000 lm 	151.814,61 zł	nie

		<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - zabezpieczenie istniejących sieci (w przypadku ich odkrycia w czasie robót ziemnych) - odmulenie istniejącego rowu oraz wykonanie docelowych terenów zielonych - tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego 		
Gmina Ksawerów				
Kwota ogółem – 29.520,00 zł				
1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	<p>Każdego roku w ramach niniejszego zadania podpisywane są umowy i realizowane są prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych. W 2023 roku wprowadzono w ramach powyższej umowy stałą organizację ruchu w drodze powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie – montaż progów zwalniających.</p>	29.520,00 zł	nie
2024				
Gmina Konstancinów Łódzki				
Kwota ogółem – 755.051,12 zł				
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancinów Łódzki	<p>W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane, które objęły wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w dwóch odcinkach o łącznej długości 617m (etap I – 167 m i etap II – 450 m).</p>	717.657,15 zł	nie

		<p>Zakres robót obejmował w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej; - przebudowę i budowę zjazdów; - miejscowe umocnienie skarp płytami ażurowymi; - w przypadku wystąpienia regulację zaworów, studni i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w obrębie robót; - wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. <p>Wykonano również roboty towarzyszące, w szczególności wycinkę drzew kolidujących z projektowaną ścieżką czy przebudowę zjazdów.</p> <p>Prace wykonano zgodnie z zaprojektowanymi konstrukcjami:</p> <p>a) nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej (etap I i etap II):</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej bezfazowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm; - warstwa ulepszanego podłoża – z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ – grub. 10cm; <p>b) konstrukcja zjazdów (etap II):</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa ścieralna – z betonowej kostki 		
--	--	--	--	--

		brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm; - podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłuczni kamiennego) – grub. 15cm; - warstwa ulepszanego podłoża – z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa – grub. 10cm.		
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	Każdego roku w ramach niniejszego zadania podpisywane są umowy i realizowane są prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych. W ramach powyższej umowy wykonano prace polegające na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu w drodze powiatowej nr 1112E ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim (montaż progów zwalniających oraz wyznaczenie i oznakowanie nowego przejścia dla pieszych).	37.393,97 zł	nie
Gmina Dobroń				
Kwota ogółem – 2.115.821,57 zł				
1.	Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie Powiatu Pabianickiego – droga powiatowa nr 4912E na terenie gminy Dobroń oraz droga powiatowa nr 3313E na terenie gminy Dłutów (Dłutów,	W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane, które objęły remont odcinków drogi powiatowej nr 4912E na terenie gminy Dobroń (odcinek nr 1 o długości ok. 200 m, odcinek nr 2 o długości ok. 310 m) oraz remont odcinków drogi powiatowej nr 3313E na terenie	377.495,61 zł W tym: Powiat Pabianicki – 19.757,95 zł Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 357.737,66	nie

	<p>Leszczyny Małe, Tążewy)</p>	<p>gminy Dłutów (odcinek nr 3 w Dłutowie o długości ok. 400 m, odcinek nr 4 w Leszczynach Małych o długości ok. 550m, odcinek nr 5 Leszczyny Małe/Tążewy o długości ok. 650 m, odcinek nr 6 w Tążewach o długości ok. 200 m).</p> <p>Zakres robót obejmował m.in.:</p> <p>a) remont odcinków drogi powiatowej nr 4912E, gmina Dobroń:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścieralna grubości 5cm, - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, - wyrównanie podbudowy masą bitumiczną 50kg/m², - ścięcie – frezowanie starej nawierzchni warstwy ścieralnej śr. gr. 3cm, - regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury występującej w jezdni, - oznakowanie pionowe i poziome; <p>b) remont odcinków drogi powiatowej nr 3313E, gmina Dłutów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścieralna grubości 4cm, - oczyszczenie mechaniczne 	<p>zł</p> <p>Powyższe kwoty dotyczą prac wykonanych na terenie gminy Dobroń.</p>	
--	--------------------------------	---	--	--

		<p>nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową,</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa wiążąca grubości 4cm - oczyszczenie mechaniczne <p>nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m²,</p> <ul style="list-style-type: none"> - frezowanie profilujące nawierzchni jezdni, - ścinanie i wyrównanie poboczy kruszywem frakcji 0-31,5mm gr. 8cm po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót szer. 0,5-0,75 m, - remont przepustu (odcinek nr 5), - regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury występującej w jezdni, - oczyszczenie i profilowanie rowów, - oznakowanie pionowe i poziome. 		
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Markówce, gmina Dobroń	<p>W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane, które obejmowały przebudowę układu komunikacyjnego dla poprawy bezpieczeństwa na odcinku 340 mb, w miejscowości Markówka.</p> <p>Zakres robót obejmował m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie jezdni do 6,0 m, pełną wymianę 	1.648.375,96	nie

		<p>konstrukcji jezdni wraz ze wszystkimi warstwami podbudowy;</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę drogi dla pieszych; - wykonanie poboczy utwardzonych; - przebudowę i budowę zjazdów (wraz z przepustami); - odtworzenie rowów przydrożnych (w tym z prefabrykowanych korytek); - przebudowę przepustu pod drogą; - miejscowe umocnienie rowów płytami ażurowymi; - regulację zaworów, studni i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w obrębie robót; - wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym wykonanie bariery energochłonnej na odcinkach: od km 0+444 do km 0 + 558 oraz od km 1+335 do km 1+474). 		
3.	<p>Modernizacja odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu</p>	<p>W ramach zadania została wykonana budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 4912E, ul. Sienkiewicza w Dobroniu.</p> <p>Szczegółowy zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych – chodnik 	89.950,00 zł	nie

		<p>1. rozbiórka nawierzchni betonowej z podbudową (kostka brukowa do ponownego wbudowania) – 86,77 m²</p> <p>2. rozbiórka obrzeży betonowych (do ponownego wbudowania) – 86 m</p> <p>3. wywiezienie gruzu na odległość 10 km – 6 m³ - roboty ziemne</p> <p>4. roboty pomiarowe w terenie – 86 m</p> <p>5. roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 10 km – 107,21 m³</p> <p>6. podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm – 10,72 m³</p> <p>7. obsypka z materiałów sypkich - kanał, studnie – 68,17 m³</p> <p>8. podłoża pod obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm – studnia – 1,05 m³</p> <p>9. podbudowy betonowe gr. 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą -studnia – 3,38 m²</p> <p>- roboty montażowe</p> <p>10. kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm – 85,80 m</p> <p>11. kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 21,9 m</p> <p>12. kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm – 2 szt.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>13. kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 3 szt.</p> <p>14. studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m – 1 studnia</p> <p>15. studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – 3 szt.</p> <p>16. próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm. Poz. 13 – 85,80 m</p> <p>17. próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm. Poz. 15 – 21,39 m</p> <p>- przebudowę studni Si</p> <p>18. demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m – 1 kpl.</p> <p>19. studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m. – 1 studnia</p> <p>- roboty odtworzeniowe</p> <p>20. Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm (50/50 % nowej kostki betonowej) – 86,77 m²</p> <p>21. Montaż obrzeży betonowych 8x30x100cm (50/50% nowego obrzeża betonowego) na ławie</p>		
--	--	--	--	--

		betonowej – 86,00 m		
Gmina Miejska Pabianice				
Kwota ogółem – 311.502,94				
1.	Remont chodnika i budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach	<p>W 2024 roku wykonano prace na odcinku od skrzyżowania z ul. Nawrockiego do posesji nr 35. Polegały one na wykonaniu remontu chodnika na całej jego szerokości wraz ze zjazdem do posesji nr 35 oraz budową pięciu miejsc postojowych.</p> <p>Wykonano następujące prace budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe; - roboty ziemne – korytowanie, zagęszczenie podłoża; - wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni miejsc postojowych o szerokości 2,5 m i długości 6,0 m z kostki betonowej BEHATON (kolor grafitowy); - wykonanie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych 25 x 25 cm w kolorze szarym; - wykonanie dwóch zjazdów do posesji z kostki betonowej, brukowej, grafitowej; - obramowanie z krawężnika; - obramowanie z obrzeży; - obramowanie z opornika betonowego; - wykonanie opaski bezpieczeństwa z kostki betonowej, brukowej przy miejscach postojowych; 	164.925,07 zł	nie

		<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie zieleńca; - oznakowanie miejsc postojowych; - inwentaryzacja powykonawcza. 		
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	<p>W ramach zadania, w 2024 roku wykonano rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 35x35 cm i budowę nowego chodnika z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami w ul. Piłsudskiego w Pabianicach, na odcinku od ul. Karniszewickiej w kierunku granicy miasta, na długości 185,00 metrów, po stronie wschodniej ulicy.</p> <p>Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe; - roboty ziemne – korytowanie, zagęszczenie podłoża; - wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej BEHATON gr. 8 cm, kolor grafitowy – zjazdy i kolor szary na chodniku; - wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej brukowej, grafitowej; - obramowanie z krawężnika; - obramowanie z obrzeży; - obramowanie z opornika betonowego; - inwentaryzację powykonawczą. 	146.577,87 zł	nie
Gmina Lutomiersk				
Kwota ogółem – 450.184,93 zł				
1.	Remont drogi	W ramach zadania, w	295.681,55 zł	nie

	powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	<p>2024 roku został wykonany remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk-Janowice, gmina Lutomiersk na długości ok. 0,4 km.</p> <p>Zakres remontu obejmował wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścieralna grubości 4 cm; - oczyszczenia mechanicznego nawierzchni asfaltowej i posmarowania emulsją asfaltową; - nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W – warstwa wiążąca grubości 4 cm; - oczyszczenia mechanicznego nawierzchni asfaltowej i posmarowania emulsją asfaltową, wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m²; - ścinania i wyrównania poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznej (destruktem) - frez frakcji 0-35mm gr. 8 cm po zagęszczeniu; - powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym. 	<p>W tym:</p> <p>1) Powiat Pabianicki – 180.111.55 zł</p> <p>2) środki budżetu województwa łódzkiego, w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 115.570,00 zł</p>	
2.	Wykonanie przystanków autobusowych w drodze powiatowej nr 3314E, gmina	W ramach zadania została wykonana dokumentacja wraz z uzyskaniem wymaganych opinii,	154.503,38 zł	nie

	Lutomiersk	<p>uzgodnień i dokonaniem zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu oraz wykonano prace budowlane wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego.</p> <p>Zakres zadania obejmował w szczególności usytuowanie nowych przystanków autobusowych oddzielnie dla każdego kierunku ruchu w dwóch lokalizacjach:</p> <p>a) w pasie drogi powiatowej nr 3314E za drogą na Legendzin w kierunku Wrzącej – przystanek „Prusinowiczki/Legendzin”</p> <p>b) w pasie drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, w rejonie ulic Zagajnikowa, Leśna, Wiejska i Spółdzielcza – przystanek Wrząca/cmentarz.</p>		
Gmina Dłutów				
Kwota ogółem – 1.200.313,88 zł				
1.	<p>Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie Powiatu Pabianickiego –</p> <p>droga powiatowa nr 4912E na terenie gminy Dobroń oraz droga powiatowa nr 3313E na terenie gminy</p>	<p>W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane, które objęły remont odcinków drogi powiatowej nr 4912E na terenie gminy Dobroń (odcinek nr 1 o długości ok. 200 m, odcinek nr 2 o długości ok. 310 m) oraz remont odcinków drogi powiatowej nr 3313E na terenie</p>	<p>1.200.313,88 zł</p> <p>W tym: Powiat Pabianicki – 21.602,65 zł</p> <p>Gmina Dłutów – 39.638,60 zł</p> <p>Rządowy</p>	<p>Gmina Dłutów – 39.638,60 zł</p>

	<p>Dłutów (Dłutów, Leszczyny Małe, Tążewy)</p>	<p>gminy Dłutów (odcinek nr 3 w Dłutowie o długości ok. 400 m, odcinek nr 4 w Leszczynach Małych o długości ok. 550m, odcinek nr 5 Leszczyny Małe/Tążewy o długości ok. 650 m, odcinek nr 6 w Tążewach o długości ok. 200 m).</p> <p>Zakres robót obejmował m.in.:</p> <p>a) remont odcinków drogi powiatowej nr 4912E, gmina Dobroń:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścieralna grubości 5cm, - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, - wyrównanie podbudowy masą bitumiczną 50kg/m², - ścięcie – frezowanie starej nawierzchni warstwy ścieralnej śr. gr. 3cm, - regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury występującej w jezdni, - oznakowanie pionowe i poziome; <p>b) remont odcinków drogi powiatowej nr 3313E, gmina Dłutów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścieralna grubości 4cm, - oczyszczenie 	<p>Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.139.072,63 zł</p> <p>Powyższe kwoty dotyczą wydatków na roboty wykonane na terenie gminy Dłutów.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową,</p> <p>- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa wiążąca grubości 4cm</p> <p>- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m²,</p> <p>- frezowanie profilujące nawierzchni jezdni,</p> <p>- ścinanie i wyrównanie poboczy kruszywem frakcji 0-31,5mm gr. 8cm po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót szer. 0,5-0,75 m,</p> <p>- remont przepustu (odcinek nr 5),</p> <p>- regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury występującej w jezdni,</p> <p>- oczyszczenie i profilowanie rowów,</p> <p>- oznakowanie pionowe i poziome.</p>		
Gmina Pabianice				
Kwota ogółem – 572.340,24 zł				
1.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice	W ramach zadania został wybudowany chodnik, ciąg pieszo – rowerowy oraz zjazdy na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (prowadzącą do miejscowości Konin) w stronę byłej drogi krajowej nr 71, na długości ok. 313 metrów.	<p>341.659,36 zł</p> <p>W tym:</p> <p>) Powiat Pabianicki – 170.829,68 zł</p> <p>2) Gmina Pabianice - 170 829,68 zł</p>	Gmina Pabianice - 170 829,68 zł

		<p>Zakres prac obejmował w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyczenia geodezyjne; - roboty ziemne; - wykonanie podbudów ciągu pieszo-rowerowego; - wykonanie podbudów chodnika; - wykonanie obramowania ciągu pieszo-rowerowego z krawężnika betonowego i obrzeża betonowego; - wykonanie obramowania chodnika z krawężnika betonowego i obrzeża betonowego; - wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej; - wykonanie podbudów zjazdów; - wykonanie obramowania zjazdów z krawężników i oporników betonowych; - przebudowę i budowę nawierzchni zjazdów; - uzupełnienie jezdni masą bitumiczną na całej długości ciągu pieszo-rowerowego i chodnika (strefa przykrawężnikowa); - frezowanie i ponowne wykonanie nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej 3314E z droga gminną; - wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego; - zabezpieczenie 		
--	--	---	--	--

		<p>istniejących sieci wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych wraz z ich ewentualną korektą zgodnie z planem sytuacyjnym;</p> <p>- przeniesienie wiaty przystankowej z uwagi na bliskie położenie wobec skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną (lokalizacja zgodna z rysunkiem planu sytuacyjnego);</p> <p>- wykonanie docelowych terenów zielonych.</p>		
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	<p>Każdego roku w ramach niniejszego zadania podpisywane są umowy i realizowane są prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych.</p> <p>W pierwszym półroczu 2024 roku wykonano w ramach powyższej umowy przejścia dla pieszych wraz z peronem dla pieszych na drodze powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice.</p>	29.790,00 zł	nie
3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	<p>Każdego roku w ramach niniejszego zadania podpisywane są umowy i realizowane są prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych.</p> <p>W ramach powyższej umowy wykonano prace polegające na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu w drodze powiatowej nr 4911E - rejon</p>	30.061,20 zł	nie

		skrzyżowania z drogą powiatową nr 3301E w miejscowości Janowice, gmina Pabianice.		
4.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E	<p>W 2024 roku wykonano prace polegające na usunięciu drzew, które kolidowały z przyszłymi pracami budowlanymi.</p> <p>W ramach zadania, w 2025 roku zostaną przebudowane odcinki dróg powiatowych nr 3309E i 3310E o łącznej długości 3.037 mb przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice, na dwóch odcinkach: o długości 977 mb oraz o długości 2060 mb.</p>	544.850,00 zł	
			W tym:	
			1) Powiat Pabianice – 272.425,00 zł	Gmina Pabianice – 272.425,00 zł
			2) Gmina Pabianice – 272.425,00 zł	
Gmina Ksawerów				
Kwota ogółem – 0,00 zł				
	-	-		

Wydatki w latach 2018 – 2023 z podziałem na gminy:

Gmina Konstantynów Łódzki
Kwota ogółem – 1.387.265,70 zł

Gmina Dobroń
Kwota ogółem – 12.870.910,29 zł

Gmina Miejska Pabianice
Kwota ogółem – 5.754.901,09 zł

Gmina Lutomierny
Kwota ogółem -5.886.175,10 zł

Gmina Dłutów
Kwota ogółem – 6.073.079,96 zł

Gmina Pabianice

Kwota ogółem – 2.895.061,32 zł

Gmina Ksawerów

Kwota ogółem – 5.895.460,97 zł

Łączne wydatki w latach 2018 – 2024:

Kwota ogółem – 40.762.854,43 zł
--